

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ 2015 г.

"___" _____ 2015 г.

г Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**
(локальный сметный расчет)Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
57141 руб.	433700 руб.
4976 руб.	4976 руб.

Составлен(а) в ценах на 1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Кэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Освещение лифтовых холлов на 1-х этажах и спусков в паркинг											
1	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания (ПРИМ. светодиодных) 1 208,52 = 13 156,52 - 100 x 119,48	100 шт.	2,08	1208,52			1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59		185,330,06
		ЗП			1207,31		2511			2511	
		ЭМ			1,21		3			3	
		в т.ч. ЗПМ			0,57		1			1	
		МР									
		НР от ФОТ	%	85			2135		85	2135	
		СП от ФОТ	%	65			1633		65	1633	
		Всего по позиции					6282			47680	
2	ТССЦ-509-1272	Светильник светодиодный ДБП-12 Вт Оптико асцендент	шт.	208	84,51		17578	1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59	133417	
Итого по разделу 1 Освещение спусков в паркинг										181097	
Раздел 2. Освещение придомовой территории											
<i>Демонтаж</i>											
3	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,34	70,67			1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59		2,150,01
		ЗП			69,46		24			24	
		ЭМ			1,21						
		в т.ч. ЗПМ			0,57						
		МР									
		НР от ФОТ	%	85			20		85	20	
		СП от ФОТ	%	65			16		65	16	
		Всего по позиции					60			455	
<i>Монтаж</i>											
4	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление кронштейнов (5 шт.) 4 258,40 = 10 561,58 - 1,06 x 5 946,40	1 т конструкции	0,0192	4258,4			1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59		2,50,03
		ЗП			1722,5		33			33	
		ЭМ			2301,71		44			44	
		в т.ч. ЗПМ			20,85						
		МР			234,19		5			5	
		НР от ФОТ	%	66			22		66	22	
		СП от ФОТ	%	0					0		
		Всего по позиции					104			789	
5	ТССЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	52,34		262	1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59	1989	
6	ТЕРм08-02-364-01	Кронштейн «Переход» на: опоре	1 шт.	5	22,07			1 кв.2021 ТЕР Свердлов. обл. (монолитный ЖД)	7,59		4,30,1
		ЗП			12,01		60			60	
		ЭМ			5,64		28			28	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		2			2	
		МР			4,42		22			22	
		НР от ФОТ	%	95			59		95	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	65			40		65	40	
		Всего по позиции					209			1586	
7	ТЕРм08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (ПРИМ. светодиодных)	1 шт.	34	109,63			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		31,289,52
		ЗП			13,61		463			463	
		ЭМ			46,16		1569			1569	
		в т.ч. ЗПМ			5,33		181			181	
		МР			49,86		1695			1695	
		НР от ФОТ	%	95			612		95	612	
		СП от ФОТ	%	65			419		65	419	
		Всего по позиции					4758			36113	
8	ТССЦ-509-4993	Светильник светодиодный уличный ДКУ-120вт 5000К IP65 (14330 NSF-PW6) 11400 ЛМ	шт.	34	488,43		16607	1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59	126047	
9	ТЕРм10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2РВМ (ПРИМ. астрономические таймеры) ((КОЭФ. УЧТЕННЫЕ В ИТОГАХ: Указ.к ТЕРр, Прил.3, п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2))	1 шт.	14	8,94			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		8,4
		ЗП			7,95	1,2	133			133	
		ЭМ				1,2					
		в т.ч. ЗПМ				1,2					
		МР			0,99		14			14	
		НР от ФОТ	%	80			106		80	106	
		СП от ФОТ	%	60			80		60	80	
		Всего по позиции					333			2527	
10	ТССЦ-509-4668	Таймер астрономический	шт.	14	410		5740	1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59	43567	
11	ТЕРм10-03-002-10	Электрическая проверка и регулировка: аппаратуры астрономических таймеров ((КОЭФ. УЧТЕННЫЕ В ИТОГАХ: Указ.к ТЕРр, Прил.3, п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2))	1 плата	14	81,25			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		71,4
		ЗП			79,66	1,2	1338			1338	
		ЭМ				1,2					
		в т.ч. ЗПМ				1,2					
		МР			1,59		23			23	
		НР от ФОТ	%	80			1070		80	1070	
		СП от ФОТ	%	60			803		60	803	
		Всего по позиции					3234			24546	
12	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,89	431,13			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		13,53
		ЗП			196,69		175			175	
		ЭМ			66,01		59			59	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			168,43		150			150	
		НР от ФОТ	%	95			166		95	166	
		СП от ФОТ	%	65			114		65	114	
		Всего по позиции					664			5040	
13	ТССЦ-103-2453	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	8,9	33,24		296	1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59	2247	
14	ТССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	178	0,3		53	1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59	402	
15	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,89	85,54			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		40,01
		ЗП			59,49		53			53	
		ЭМ			2,82		3			3	
		в т.ч. ЗПМ			0,19						
		МР			23,23		20			20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	95			50		95	50	
		СП от ФОТ	%	65			34		65	34	
		Всего по позиции					160			1214	
16	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,1	46,95			1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59		0,18
		ЗП			24,25		2			2	
		ЭМ			2,82						
		в т.ч. ЗПМ			0,19						
		МР			19,88		3			3	
		НР от ФОТ	%	95			2		95	2	
		СП от ФОТ	%	65			1		65	1	
		Всего по позиции					8			61	
17	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 2x0,75	1000 м	0,099	7996,55		792	1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД)	7,59	6011	
Итого по разделу 2 Освещение придомовой территории										252603	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										49513	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										49758	
В том числе, справочно:											
Указ.к ТЕРр, Прил.3, п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,										245	
Накладные расходы										4244	
Сметная прибыль										3139	
Итого по смете:											
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17)										23920	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при										366	
Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2)										23547	
Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43)										9308	
Итого										57141	
Всего с учетом "1 кв.2021 ТЕР Свердлов.обл. (монолитный ЖД) СМР=7,59"										433700	
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы										43260	
Машины и механизмы										1706	
ФОТ										4976	
Накладные расходы										4244	
Сметная прибыль										3139	
ВСЕГО по смете										433700	

Составил: _____

Проверил: _____